DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Driftskontrol
Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket

Lynge Overdrevs Vandværk
v/ Søren Hvilshøj
Ålekæret 29
3450 Allerød

Analyserapport nr. 20261029/009
29. oktober 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
Tage Bagger VVS

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	10,3	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvedato:	2026-10-07 Kl. 12:48	Prøvematrice:	Drikkevand
Prøvested:	Afgang, værk Kai Hoffmannsvej 15 Lynge O. Vandværk	Prøvetype:	Udskylningsprøve
Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode:	DS/ISO5667-5:2006

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
pH		pH	7,3	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	58,9	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O_2	mg/l	9,2		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,041	0,2	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Mangan, total	Mn	mg/l	0,010	0,05	DS/EN ISO 11885:2009	5 %
Ammonium	NH_4^+	mg/l	0,011	0,05	ISO 7150/2:1984	15 %
Nitrit	NO_2^-	mg/l	0,002	0,01	DS/EN 26777:2003	6 %
UNDERLEVERANDØR			**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav[1)]**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER			Påvist			
BAM		µg/l	< 0,010	0,1	LC/MS/MS	30 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)		µg/l	0,081	0,1	LC/MS/MS	30 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

BAM og DMS er udført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 246700/26, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*