NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

R. DONS'
VANDANALYTISK LABORATORIUM
NÆRUMGÅRDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NÆRUM
TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 9870
9. marts 2009
Blad 1 af 1

Lynge Overdrevs Vandværk I/S
v/Kjel Johansen
Søbredden 19
3450 Allerød

Kopi til:
Allerød Kommune
GEUS (Jupiter)

DANAK
TEST Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Temperatur ved prøvetagning	9.5°C
Lugt	Ingen lugt
Smag	Normal
Farve	Ingen
Udseende	Klar

Prøvested : **Rentvand, værk**
Prøvedato : **25.02.2009 kl. 15:15**
Prøvetager : **laboratoriet (MD)**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 37°C	pr.ml	<1	5	DS/EN6222
Kimtal v. 22°C	pr.ml	<1	50	DS/EN6222

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	s_T
pH		pH	7.35	7.0-8.5	DS287	
Ledningsevne		mS/m	62.5		DS/EN27888	2%
NVOC	C	mg/l	3.00	4	SM5310	5%
Jern	Fe	mg/l	0.10	0.10	DS225	4%
Mangan	Mn	mg/l	<0.005	0.02	DS227	5%
Ammonium	NH_4^+	mg/l	0.05	0.05	SM 418B	3%
Klorid	Cl^-	mg/l	26	250	DS/EN10304	1.5%
Fluorid	F^-	mg/l	0.18	1.5	DS/EN10304	3 %
Nitrat	NO_3^-	mg/l	<1	50	DS/EN10304	2.5%
Nitrit	NO_2^-	mg/l	<0.01	0.01	DS/EN 26777	1.5%

1) Se bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

* uden for akkreditering

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig s_T: Total fejl

Underskrift

VDwin Version 3.3 [Oktober 2008]